

MUNICIPIUL LUGOJ

BIROU TEHNIC, AVIZE SI CONTROL URBAN

NR. 42074 DIN 11.05.2020

APROBAT PRIMAR

Ing. Francisc Boldea



CAIET DE SARCINI,

INTRETINERE SI REPARARE STRAZI CU CAROSABIL BALASTAT

Datorita traficului auto si a factorilor climaterici, o serie de drumuri necesita intretinerea carosabilului care se deterioreaza si ingreuneaza circulatia vehiculelor. Ca urmare a acestui fapt carosabilul acestor drumuri va trebui intretinut. Astfel propunem executarea lucrarilor de intretinere a drumurilor pe : Str.Agriculturii, str.Traian Vuia, Sirul Izlazului, Poalele Viilor, acestea fiind masurate si consemnate in tabelul anexa.

Pentru efectuarea lucrarii de intretinere si reparare strazi cu carosabil balastat s-a tinut cont de urmatoarele articole de deviz:

- DH02A1 – scarificare mecanica a platformei drumului pana la 5 cm executata cu autogreder – 5.500 mp

- DA06B1 – strat de agregate naturale cilindrate (balast) avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara cu asternere mecanica – 550 mc

- TRA 01A10 – transport rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 10 km – 1226 to

Lucrarea se va executa luind in considerare o grosime medie a stratului de agregate naturale cilindrate de 10 cm.

Premergator asternerii agregatelor naturale se efectueaza scarificarea platformei drumului.

Ofertele vor fi intocmite pentru o suprafata totala de 5.500 mp.

Pe perioada termenului de executie prevazut in contractul de lucrari, respectiv 3 luni, este obligatoriu de respectat graficul de executie, si anume:

- I luna – str.Agriculturii, str.Traian Vuia – 1.000 mp
- II luna – Sirul Izlazului – 2.000 mp
- III luna –Poalele Viilor – 2.500 mp

Ofertantul se va mobiliza pentru inceperea lucrarilor in termen de 5 zile de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor. Aceste lucrari vor fi executate, pe baza comenzilor date de beneficiar in termen de 3 luni de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor. Remedierile defectiunilor aparute se vor efectua in max. 5 zile de la data constatarii. Termenul de garantare a lucrarilor va fi de min.12 luni.

Monitorizarea implementarii contractului respectiv modul de decontare, se va face de un inspector de specialitate din cadrul Biroului Tehnic al Primariei Lugoj.

Consumurile specifice sunt in conformitate cu „Indicator norme de deviz pentru lucrari de drumuri D-1981, editura Matrix Rom”,

In sarcina executantului va intra asigurarea semnalizării rutiere a lucrărilor și se vor respecta normele privind securitatea și sănătatea în muncă.

De asemenea executantul lucrărilor va respecta prevederile în vigoare în ceea ce privește protecția mediului

Pentru aceasta lucrare a fost intocmita o documentatia tehnico economica ce a fost aprobata prin H.C.L. nr. 21 din 30.01.2020.

Director executiv

Ing. Cotizo Negrutiu




Birou tehnic

ing. Radut Radu



MUNICIPIUL LUGOJ
BIROUL TEHNIC, AVIZE SI CONTROL URBAN
NR. 5288/23.01.2020

APROBAT PRIMAR
Ing. Francisc Boldea



REPARATII STRĂZI BALASTATE 2020

NR. CRT.	STRADA	SUPRAFATA (MP)
1.	AGRICULTURII	500
2.	TRAIAN VUIA	500
3.	ȘIRUL IZLAZULUI	2000
4.	POALELE VIILOR	2500
	TOTAL	5500

Director Executiv
Ing. Cotizo Negruțiu

Birou Tehnic
Ing. Sorin Borchescu

Persoana juridica achizitoare
MUNICIPIUL LUGOJ

Formularul F3

Obiectivul: 0012 45000000 REPARARE STRAZI IN MUNICIPIUL LUGOJ
Obiectul: 0001 45000000 REPARARE STRAZI CU CAROSABIL BALASTAT

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 120102 STRAZI BALASTATE LUGOJ

Categoria de lucrari: 0412

Nr. Capitol de lucr. crt. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)	
Sectiunea tehnica			Sectiunea financiara						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DH02A1 100 MP. 55.000
SCARIFICAREA USOARA A IMPIETRUIRII PINA
LA 5 CM ADINCIME CU AUTOGREDER

002 DA06B1 M.C. 550.000
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

003 TRA01A10 TONA 1226.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST. = 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)